

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

### 1. Общо описание на обекта:

В настоящата обществената поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за ремонт на обекти общинска собственост на територията на община Ботевград” в две обособени позиции: *Обособена позиция 1:* „Ремонт сградата на Читалище „Събуждане” в с.Врачеш и ремонт на покрив на сградата на Младежки дом в гр.Ботевград” и *Обособена позиция 2:* „ Възстановяване на мостово съоръжение над река Рударка, водещо към махала „Стайково краище” в с.Рашково” е предвидено ремонтни работи на сградите на Читалище „Събуждане” в с.Врачеш, Младежки дом в гр.Ботевград и възстановяване на мост над река Рударка в с.Рашково, съобразно изискванията на документацията и количествената сметка.

### 2. Строително - ремонтни работи

#### 2.1. Описание на ремонтните работи

За изпълнение на ремонтните работи за всеки един от обектите се предвижда, както следва:

► За обособена позиция 1: „Ремонт сградата на Читалище „Събуждане” в с.Врачеш и ремонт на покрив на сградата на Младежки дом в гр.Ботевград”

№	Наименование на СМР	М-ка	Кол-во
<b>I. „Ремонт сградата на Читалище „Събуждане” в с.Врачеш</b>			
1	Топлоизолация /външна/- EPS с дебелина 5 см.	м <sup>2</sup>	720,00
2	Полимерна мазилка	м <sup>2</sup>	720,00
3	Доставка и монтаж PVC дограма – прозорци - цвят бял; пет камерна; двоен стъклопакет; комарници на отваряеми прозорци и тройно регулируем обков	м <sup>2</sup>	15,40
4	Уплътняване и изкърпване на рамки около врати и прозорци	м	69,00
5	Доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина	м	112,00
6	Доставка и монтаж на водосточни тръби 9м. от поцинкована ламарина	Бр.	9,00
7	Доставка и монтаж на водосъбирателни казанчета от поцинкована ламарина	Бр.	9,00
8	Доставка и монтаж на есове от поцинкована ламарина	Бр.	9,00
9	Зидария с газобетонни блокчета с дебелина 100мм. на тънка fuga	м <sup>2</sup>	18,00
<b>II. Ремонт на покрив на сградата на Младежки дом в гр.Ботевград</b>			
1.	Обшивка на борд с поцинкована ламарина при ремонти вкл.пола,щорц,капак		
	- Направа и монтаж на профилирани щорцове от поцинкована ламарина вкл.крепежни елементи	Л.М	56,00
	- Направа и монтаж на пола от поцинкована ламарина вкл.крепежни елементи	Л.М	56,00

	- Направа и монтаж на капак от поцинкована ламарина вкл.крепежни елементи	Л.М	56,00
2	Обшивка с поцинкована ламарина 0,5мм при ремонти вкл.заготовка и крепежни елементи	М2	65,00
3	Доставка и полагане на OSB плоскост- 0,9мм върху дървена скара вкл.крепежни елементи	М2	153,60
4	Хидроизолация от един пласт битумна мушама 4,5кг m2 с посипка на газопламъчно залепване при ремонти вкл.почистване на основата от стар воалит	М2	229,60
5	Направа на воронка за отвеждане на дъждовна вода	Бр.	4,00

► **Обособена позиция 2: „ Възстановяване на мостово съоръжение над река Рударка, водещо към махала „Стайково краище” в с.Рашково”**

№	<u>Наименование на СМР</u>	М-ка	Кол-во
1.	Работа на кран за натоварване и разтоварване на стоманобетоннови устои и Т- профили	МсМ	3
2.	Превоз на устои и профили	МсМ	2
3.	Изкоп ръчен за монтаж устои	м <sup>3</sup>	45
4.	Доставка, изработка и монтаж на армировка А-I до Ф18 - висока сложност	кг.	400
5.	Доставка и полагане на подложен бетон клас В 12.5	м <sup>3</sup>	12
6.	Рязане и монтаж на двойни Т - профили за основи на мост	бр	4
7.	Доставка и монтаж на дървени греди	м3.	2
8.	Натоварване и извозване на пръст на депо с разриване	м <sup>3</sup>	45
9.	Обратен насип ломен камък	м <sup>3</sup>	80
10.	Работа на булдозер за оформяне на път	МСМ	2

**2.2. Изисквания и организация за извършване на ремонтните работи**

При започване на ремонтните работи на обектите от всяка обособена позиция и по време на изпълнението им изпълнителят трябва да постави подходящи знаци за обозначаване на местата, в които се изпълняват работите, които да забраняват достъпа на външни хора в този участък.

Забранява се присъствието на лица на обектите не ангажирани с ремонтните работи, с изключение на представители на Възложителя.

Ремонтните работи да се изпълняват под прякото ръководство на техническото лице на обекта, по съответната обособена позиция.

Изпълнителят поема всички разноси по инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения, необходими за изпълнението предмета на поръчката.

Изпълнението на ремонтните работи следва да се придружава от всички необходими актове, протоколи и други строителни книжа посочени в Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Закона за устройство на територията.

Участниците трябва да спазват всички нормативни изисквания за извършване на СМР, както и стриктно да спазват нормативите за безопасни условия на труд в строителството.

Да се създаде подходяща организация на трудовия процес. Организация на работната площадка и в частност на работните места, като се осигури безопасност на всички лица, свързани пряко или косвено с изпълнението на ремонтните работи.

Работата да се извършва по време на нормалните работни часове.

### **2.3. Изисквания към вложените строителни материали.**

Вложените строителни материали трябва да отговарят на изискванията на българските и/или европейските стандарти и спецификации. Всички материали, които ще бъдат вложени в обектите трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество. При изпълнение, документирание и приемане на ремонтните работи се спазват стриктно всички изисквания на българската нормативна уредба.

### **3. Нормативни актове**

Изпълнението на възложените ремонтни работи трябва да отговарят на изискванията, установени с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

При изпълнение на поръчката следва да се спазват всички нормативни актове в областта на строителството.

### **4. Достъп за проверка на изпълнението на строителните работи**

Изпълнителят трябва да осигури свободен достъп на представителите на Възложителя за извършване на проверки на обектите.

### **5. Изисквания за опазване на околната среда:**

Когато не се изисква от градските власти, да се избягва работа през нощта.

Внимателно да се планират транспортните графици, а също така и маршрутите, използвани от превозните средства.

Трябва да се извършва редовна проверка и поддръжка на оборудването, във връзка с предотвратяване на вредни влияния върху околната среда.

Да се сведат до минимум проблемите по отношение безопасността на работата, като на всички работници се предоставят подходящите инструменти, машини и защитно облекло.

След завършване на ремонтните работи се почистват всички строителни отпадъци.

### **6. Здравословни и безопасни условия на труд.**

За осигуряване необходимите условия за здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството, всички работници е необходимо да бъдат запознати със спецификата на работите, които ще извършват. Преди започването на работата, работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, техническо оборудване и специално работно облекло в сигнален цвят.

Работите ще се извършват при изключително строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по Наредба №2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

**Изготвил: инж.Валери Зланков /п/  
гл.експерт: КВ, ИК, НС и инфраструктура**