

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа с. Литаково - Етап 2"

Местонахождение: на територията на с. Литаково

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БОТЕВГРАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ВЕРА СТРОЙ" ЕООД

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР: „НКГ Контрол“ ДЗЗД

Количествено-стойностна сметка

Позиция	Описание	ед. мярка	Количество	Ед.цена, лв.	Стойност, лв.
I.	Строителна част				
1	РЯЗАНЕ АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА	мл	9 683,01	2,29	22 174,09
2	РАЗВАЛЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА, ВКЛ. НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ	м3	403,79	3,78	1 526,33
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ - при 1 утежнено условие, (95% машинно) на транспорт	м3	11 515,29	3,68	42 376,27
4	ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНА ШИРИНА 1.21 до 4 м - РЪЧНО - укрепен в земни почви с Н<=2 м, (5% ръчно)	м3	606,10	21,89	13 267,53
5	ПРЕВОЗ И ДЕПОНИРАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО ДО 3 км.	м3	12 121,39	2,76	33 455,04
6	УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ - плътно, поетапно, дълбочина на изкопа до 2 м (с преместваеми платна)	м2	26 725,73	1,49	39 821,34
7	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА 10 см, НАСИП ОКОЛО ТРЪБИТЕ и за ПОКРИВАНЕ НА ТРЪБИТЕ 30 см	м3	3 523,32	16,47	58 029,08
8	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК - РЪЧНО	м3	3 523,32	4,08	14 375,15
9	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ Ø90 - PE100 - PN10 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА, вкл. заварката	мл	8 042,31	15,80	127 068,50
10	СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЯ Ø90/25 - строителна и монтажна части (по помощна сметка Пв-1)	бр.	509,00	765,74	389 761,66
11	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД	мл	8 042,31	0,69	5 549,19
12	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ	мл	8 042,31	0,90	7 238,08
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СИГНАЛНА И ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТИ	мл	8 042,31	2,14	17 210,54
14	ДОСТАВКА и ЗАСИПВАНЕ НА ТР. КАМЪК	м3	8 268,08	9,20	76 066,34
15	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОБРАТНА ЗАСИПКА, дебелина на пласта 20см	м3	8 189,78	1,68	13 758,83
16	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	тона	49,29	129,00	6 358,41
17	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	тона	2 097,13	129,00	270 529,77
II.	Част ПБЗ				
1	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВРЕМЕННА ПРЕДПАЗНА ОГРАДА (преместваема с оградни пана)	мл	200,00	4,85	970,00
III.	Съоръжения				
1	ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ВЪЗДУШНО ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ РЕКА (по детайл)	мл	50,00	45,25	2 262,50
IV.	Доставка и монтаж на фасонни части				
1	Безшахтов въздушник 63/50	бр.	20,00	390,90	7 818,00
2	Дъга ф110/22°30"	бр.	1,00	41,33	41,33

Позиция	Описание	ед. мярка	Количество	Ед.цена, лв.	Стойност, лв.
3	Дъга ф110/90°	бр.	4,00	41,33	165,32
4	Дъга ф63/90°	бр.	17,00	24,97	424,49
5	Дъга ф90/11°15"	бр.	29,00	32,93	954,97
6	Дъга ф90/22°30"	бр.	18,00	32,93	592,74
7	Дъга ф90/30°	бр.	6,00	32,93	197,58
8	Дъга ф90/45°	бр.	3,00	32,93	98,79
9	Дъга ф90/60°	бр.	4,00	32,93	131,72
10	Дъга ф90/90°	бр.	31,00	32,93	1 020,83
11	Накрайник фланцов заварен ф63/50	бр.	20,00	32,93	658,60
12	Накрайник фланцов заварен ф90/80	бр.	71,00	37,54	2 665,34
13	Намалител заварен ф125/90	бр.	1,00	61,50	61,50
14	Намалител заварен ф90/63	бр.	17,00	61,50	1 045,50
15	Опорен блок	бр.	159,00	40,50	6 439,50
16	Освободен фланец ф63/50	бр.	20,00	16,35	327,00
17	Освободен фланец ф90/80	бр.	71,00	18,50	1 313,50
18	Пожарен хидрант 70/80 с тяло от сферографитен чугун - делим	бр.	49,00	580,00	28 420,00
19	Спирателен кран комплект с охр. гарнитура ф80	бр.	60,00	228,00	13 680,00
20	Табела за спирателен кран	бр.	60,00	13,16	789,60
21	Тройник заварен ф110/63	бр.	1,00	80,83	80,83
22	Тройник заварен ф125/125	бр.	1,00	99,09	99,09
23	Тройник заварен ф125/90	бр.	5,00	91,91	459,55
24	Тройник заварен ф90/63	бр.	6,00	73,35	440,10
25	Тройник заварен ф90/90	бр.	62,00	77,34	4 795,08
26	тръба DN90, L=1,5m	бр.	49,00	15,56	762,44
СУМА:					1 215 282,05
ДДС:					243 056,41
ОБЩО ВСИЧКО:					1 458 338,46

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

*Заличена информация
на основание чл.37 от ЗОП

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ВЕРА СТРОЙ" ЕООД:

*Заличена информация
на основание чл.37 от ЗОП

/Иван Гавалюгов-Кмет на община Ботевград/..... /Велин Велев-Управител

СЪГЛАСУВАЛ СЪ:

*Заличена информация
на основание чл.37 от ЗОП
Юстурков - управител на ДЗЗД "НГК Контрол"